



Pipewelder :

Power Farm 105 :

- motorizzazione Perkins mod. 1104D44T
- carro Landini Powerfarm 105
- Due postazioni di saldatura
- alternatore MECCALTE mod. ECO 32.3L/4 kw 70 1500/giri tensione V400 Hz 50
- Saldatrici inverter MILLER mod. XMT 350
- Bandiera girevole portacavi a movimentazione idraulica per saldatura completa di morsettiera
- Capannina scorrevole per saldatori mt. 3 x 2,8 montata su binari (fornita senza telo)
- Cassettone anteriore a due scomparti
- Portabombole a due scomparti

- Possibilita' di montaggio GRU FASSI F38A22 per sollevamento

■ **Dimensioni :**

Peso kg. 4100
Lunghezza cm. 440
Larghezza cm. 220
Altezza cm. 260



Trekker 105 cingolato :

- motorizzazione Perkins mod. 1104D44T
- Carro Landini Trekker 105 cingolato
- Due postazioni di saldatura
- alternatore MECCALTE mod. ECO 32.3L/4 kw 70 1500/giri tensione V400 Hz 50
- Saldatrici inverter MILLER mod. XMT 350
- Bandiera girevole portacavi a movimentazione idraulica per saldatura completa di morsettiera
- Capannina scorrevole per saldatori mt. 3 x 2,8 montata su binari (fornita senza telo)
- Cassettone anteriore a due scomparti
- Portabombole a due scomparti

Dimensioni :

peso kg. 5500
lunghezza cm. 380
larghezza cm. 180
altezza cm. 230



Epetrac cingolato :

- **Cabina : termoventilata con comandi gru**
- **Motore : VM D706E2 , 6 cilindri, raffreddamento a liquido(kw 96/2600g-min)**
- **Prestazioni carro : da 2 – 4,5 Km/h (marce 2) trasmissione idrostatica motorizzata tramite motori Kayaba KYB-MAG44VP-3, riduttori Trasmital 705C2K con freno, catene a 52 Elementi con soles in acciaio L=500, 3 rulli superiori, 10 rulli inferiori.**
- **Impianto idraulico : pompe a pistoni portata variabile cc.50 in circuito chiuso mod. MD10V-50 più pompa ingranaggi 11 cc. Mod. KP 20**
- **Portabombole.: Alloggiato nella parte posteriore della macchina (e totalmente smontabile in caso di inutilizzo) permette di ospitare fino a 6 bombole di gas. Montato su pistone idraulico permette il carico delle bombole senza nessuno sforzo, per poi essere alzato durante la fase del trasporto. Un dispositivo di sicurezza impedisce la marcia della macchina con il portabombole abbassato.**
- **Alternatore : Meccalte Alternatore sincro trifase mod. ECO 32.3L/4 – 70 kw 1500 giri tensione V400 50 hz**
- **Saldatrici: Inverter Miller mod. XMT 350**
- **GRU : Fassi mod. F65A**

■ **Dimensioni :**

lunghezza cm. 500
 larghezza cm. 24
 peso kg. 9000

altezza cm. 320